OBAVIJEST O ODABIRU U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Dana 31. listopada 2024. godine Stručno povjerenstvo Srednje škole-Centra za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Zagorska 14 za provedbu postupka jednostavne nabave za građevinsko-obrtničke radove renoviranja i uređenja svlačionice za tjelesnu i zdravstvenu kulturu prema sljedećoj specifikaciji:

POZ	OPIS	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A	UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
I.	**DEMONTAŽE I RUŠENJA**				
1	Rušenje pregradnog zida	m2	25	35	875,00
2	Demontaža kompletne postojeće sanitarije	kop	1	400	400,00
3	Rušenje podne keramike i odvoz na deponij	m2	16	27	432,00
4	Rušenje zidne keramike	m2	44	22	968,00
5	Otucanje dotrajale žbuke i estriha	m2	60	15	900,00
6	Odvoz šute na deponij	kop	1	1700	1700,00
	UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA				5275,00
II.	**RADOVI NA INSTALACIJAMA**				
1	Izrada vodovodne instalacije odvodnje	kop	1	2100	2100,00
2	Dobava konzole za WC	kom	2	270	540,00
3	Dobava konzole za pisuar	kom	1	320	320,00
4	Dobava konzole za umivaonik	kom	2	320	640,00
5	Dobava i postava sanitarije				
	5,1 WC školjka	kom	2	100	200,00
	5,2 WC daska	kom	2	50	100,00

	5,3 Umivaonik dimenzije 50x100 s dva izljevna mjesta	kom	2	250	500,00
	5,4 Pisoar	kom	1	100	100,00
	5,5 Pipa umivaonik	kom	4	100	400,00
	5,6 Sifon za umivaonik	kom	2	30	60,00
	5,7 Sifon pisoar	kom	1	40	40,00
	5,8 Kutni ventil	kom	4	15	60,00
III.	**GIPS KARTONSKI RADOVI**				
1.	Izrada GK-zida debljine 12,5 cm	m2	25	55	1375,00
	UKUPNO GIPS KARTONSKI RADOVI				
IV.	**ZIDARSKI RADOVI**				
1.	Priprema zidova i podova izravnavanje , impregnacije	m2	60	32	1920,00
	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI				
V.	**IZOLATERSKI RADOVI**				
1.	Izrada hidro izolacije cementni premaz u 2 sloja	m2	16	35	560,00
2.	Dobava i postava brtvenih traka	m1	36	8	288,00
	UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI				
VI	**KERAMIČARSKI RADOVI**				
1	Dobava i postava zidne keramičke pločice formata 90x30 po izboru investitiora vezni materijal fleks ljepilo, fugmasa, prelazna lajsna je u cijeni m2 postavljene keramike.	m2	89	62	5518,00
2	Dobava i postava podne keramičke pločice formata 60x60 po izboru investitiora vezni materijal fleks ljepilo, fugmasa, prelazna lajsna je u cijeni m2 postavljene keramike.	m2	16	62	992,00

3.	Silikoniranje kuteva keramike i sanitarije	m1	86	3,5	301,00
	UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI				
VII.	**STOLARSKI RADOVI**				
1.	Dobava i ugradnja vrata obavezno uzeti mjeru na lokaciji	kom	4	500	2000,00
	UKUPNO STOLARSKI RADOVI				
VIII.	**RADNI SATI**				
1.	Radni sati PKV radnika	h	70	7,5	525,00
2.	Radni sati VKV radnika	h	70	7,5	525,00
	UKUPNO RADNI SATI				1050,00
	REKAPITULACIJA				

I	UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA	5275,00
II	RADOVI NA INSTALACIJAMA	4860,00
III	UKUPNO GIPS KARTONSKI RADOVII	1375,00
IV	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI	1920,00
V	IZOLATERSKI RADOVI	848,00
VI	UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI	6811,00
VII	UKUPNO STOLARSKI RADOVI	2000,00
VII	UKUPNO RADNI SATI	1050,00
	UKUPNO:	24139,00eur
	PDV 25%	6034,75eur
	UKUPNO S PDV-om	30173,75eur

Odabralo je ponudu tvrtke tvrtke ADA-MAR d.o.o. Budrovci 62, Draganić.
Ponuda je dostavljena na iznos od 30173,75 eura s PDV-om te su stečeni uvjeti za sklapanje ugovora u skladu s traženim uvjetima u Odluci o početku postupka jednostavne nabave.

Članovi Povjerenstva:

1. Gordana Pavičić, tajnica
2. Diana Gligora, voditeljica računovodstva
3. Linda Kosović, administrator